

Cod. Att.	MODELLO OFFERTA LOTTO N.	CIG		IMPIANTO DI				Importo totale di riferimento per le varie attività	Valore della manodopera sull'importo totale	Oneri della sicurezza aziendale
		Superfici e tot. ponteggi (m ²)	Durata massima dell'attività (h)	Prezzo Unitario Ponteggi (€/m ²)	Prezzo Unitario dell'attività	Prezzo totale dell'attività (€)	Numero di interventi di riferimento			
	Camera di Combustione									
	Pulizia Tecnica									
PT01	Pulizia superfici fino a quota 8,00 m	144	48	-	-	4				
PT02	Pulizia superfici da quota 8,00 m fino al bordo superiore del refrattario	270	72	-	-	4				
PT03	Pulizia superfici delle pareti non protette da rivestimento refrattario	378	24	-	-	3				
AP01	Allestimento ponteggi su richiesta del Committente	378	8+6	-	-	2				
	Prima Camera Radiante									
	Pulizia Tecnica									
PT04	Pulizia superfici delle pareti fino alla quota di 6 m dalla quota dell'oblio inferiore di ingresso	102	35	-	-	3				
PT05	Pulizia superfici delle pareti da quota 6 m fino alla quota di 14 m rispetto oblio inferiore di ingresso	238	48	-	-	3				
AP02	Allestimento ponteggi su richiesta del Committente	238	12+8	-	-	2				
	Seconda Camera Radiante									
	Pulizia Tecnica									
PT06	Pulizia superfici delle pareti fino alla quota di 6 m dalla quota dell'oblio inferiore di ingresso	102	35	-	-	3				
PT75	Pulizia superfici delle pareti da quota 6 m fino alla quota di 14 m rispetto oblio inferiore di ingresso	238	48	-	-	3				
AP03	Allestimento ponteggi su richiesta del Committente	238	12+8	-	-	2				
	Zona Convettiva									
	Pulizia Tecnica									
PT08	Banco Evaporatore denominato EVA 2	107,2	72	-	-	3				
PT09	Banco Surriscaldatore denominato SH3	107,2	72	-	-	3				
PT10	Banco Surriscaldatore denominato SH2	107,2	72	-	-	3				
PT11	Banco Surriscaldatore denominato SH1	107,2	72	-	-	3				
PT12	Banco evaporatore denominato EVA 1	107,2	72	-	-	3				
PT13	Banco Economizzatore denominato ECO 2	107,2	72	-	-	3				
PT14	Banco Economizzatore denominato ECO 1	107,2	72	-	-	3				
	Allestimento ponteggi su richiesta del Committente									
AP04	Spazio corrispondente alla portina n°1	107,2	4+2	-	-	3				
AP05	Spazio corrispondente alla portina n°2	107,2	4+2	-	-	3				
AP06	Spazio corrispondente alla portina n°3	107,2	4+2	-	-	3				
AP07	Spazio corrispondente alla portina n°4	107,2	4+2	-	-	3				
AP08	Spazio corrispondente alla portina n°5	107,2	4+2	-	-	3				
AP09	Spazio corrispondente alla portina n°6	107,2	4+2	-	-	3				
AP10	Spazio corrispondente alla portina n°7	107,2	4+2	-	-	3				
	Tramogge di raccolta ceneri tratto radiante/convettivo									
	Pulizia Tecnica									
PT15	Tramoggia di raccolta ceneri della prima e seconda camera radiante	71	72	-	-	6				
PT16	Tramoggia di raccolta ceneri della zona convettiva	71	72	-	-	6				
AP11	Allestimento ponteggi su richiesta del Committente	71	3+1	-	-	10				
AP12	Allestimento ponteggi esterni su richiesta del Committente	90	4+2	-	-	5				
	Mezzi d'opera specializzati									
	Noleggi a caldo (con 1 operaio)									
NC01	Aspiratore industriale per particolato capacità 5 m ³ e grado di vuoto minimo garantito del 90%		4	-	-	10				
NC02	Aspiratore industriale per particolato capacità 10 m ³ e grado di vuoto minimo garantito del 90%		4	-	-	10				
NC03	Aspiratore industriale per liquidi e/o fanghi capacità 6 m ³ e grado di vuoto minimo garantito del 90%		4	-	-	15				
NC04	Aspiratore industriale per liquidi e/o fanghi capacità 14 m ³ e grado di vuoto min. garantito del 90%		4	-	-	15				
NC05	Aspiratore industriale per liquidi e/o fanghi capacità 30 m ³ e grado di vuoto min. garantito del 90%		4	-	-	15				
NC06	Escavatore a rusucchio da 11 a 18 m ³ con grado di vuoto minimo garantito del 90%		4	-	-	10				
NC07	Gru con braccio a 34 m		4	-	-	2				
NC08	Mini-escavatore per pulizia fosse CDR e altro		4	-	-	2				
NC09	Autobotti per trasporto rifiuti da 10 a 30 m ³		4	-	-	10				
NC10	Trasporto rifiuti con autobotti (6/km) fino a 80 km di distanza		80	-	-	5				
NC11	Trasporto rifiuti con autobotti (6/km) oltre 80 km di distanza		140	-	-	5				
IP01	Installazione passerella ingresso camera di combustione comprensiva di apertura portine accesso			-	-	21				
	Personale dell'Appaltatore									
MO01	Capo Cantiere (operaio specializzato)			-	-	400				
MO02	Operaio Specializzato			-	-	400				
MO03	Operaio Qualificato			-	-	150				
MO04	Operaio generico			-	-	150				

CAMPI OBBLIGATORI DA COMPLETARE A CURA DEL CONCORRENTE

TOTALI